

Proposta di ristrutturazione completa a 230 € al mq Materiali e accessori a carico del committente

BAGNO	WC	TRADIZIONALE	vaso - scheda tecnica - tasselli di fissaggio - tavoletta
		FILO MURO	vaso - scheda tecnica - tasselli di fissaggio - tavoletta
		SOSPESO	vaso - scheda tecnica - tasselli di fissaggio - staffe di sostegno - tavoletta
	CASSETTA DI SCARICO	DA INCASSO	cassetta - canotto di scarico - placca
		ESTERNA A PARETE	cassetta - galleggiante interno - pulsante di scarico - raccordo per scarico - rosetta copritubo - tasselli di fissaggio
	BIDET	TRADIZIONALE	bidet - scheda tecnica - n. 2 rubinetti filtro - piletta di scarico - sifone - tasselli di fissaggio - miscelatore
		FILO MURO	bidet - scheda tecnica - n.2 rubinetti filtro - piletta di scarico - sifone - tasselli di fissaggio - miscelatore
		SOSPESO	bidet - scheda tecnica - staffe di sostegno - n. 2 rubinetti filtro - piletta di scarico - sifone - tasselli di fissaggio - miscelatore
	LAVABO	A COLONNA	lavandino completo - scheda tecnica - n. 2 rubinetti filtro - piletta di scarico - sifone - staffe di sostegno - miscelatore - specchio - tasselli di ancoraggio
		CON MOBILE	lavandino con mobile completo - scheda tecnica - n. 2 rubinetti filtro - piletta di scarico - sifone - staffe di sostegno - miscelatore - mobile specchio
DOCCIA		piatto doccia - piletta di scarico - box doccia - miscelatore - colonna doccia	
VASCA DA BAGNO		vasca - guscio vasca - gruppo vasca - piletta di scarico con sopravanzo - colonna doccia	
CUCINA	CUCINA	ARREDAMENTO, ELETTRODOMESTICI	disegno tecnico con attacchi idraulici, elettrici, scarico gas - n. 2 rubinetti filtro - piletta di scarico - sifone con allaccio per lavastoviglie - tubo allaccio gas mt 1.5 - tubo e curve cappa - miscelatore
INFISSI	PORTE	PORTA INTERNA	porta - kit montaggio - maniglia
		PORTONE BLINDATO	portone - controtelaio se non montato su telai
	FINESTRE	FINESTRA	finestra - kit montaggio - maniglia
		PERSIANA	persiana - kit montaggio - controtelaio se non montata sul telaio esistente
	AVVOLGIBILE	avvolgibile - cinta - kit molla di ritiro con placca - motore elettrico	

PAVIMENTO / RIVESTIMENTO	PAVIMENTO	GRES O SIMILARE	mattonelle (prendere sempre 10% in più rispetto alla misura calpestabile) - colla per sovrapposizione o per massetto - resina stuccatura - battiscopa
		PARQUET INCOLLATO	parquet (prendere sempre 10% in più rispetto alla misura calpestabile) - colla - battiscopa
		PARQUET O LAMINATO FLOTTANTE	parquet o laminato (prendere sempre 10% in più rispetto alla misura calpestabile) - materassino - telo anti vapore (non serve in caso di laminato in pvc) - battiscopa
	RIVESTIMENTO	GRES CERAMICA O SIMILARE	mattonelle (prendere sempre 10% in più rispetto alla misura) - angolari jolly - colla per rivestimento - resina stuccatura
RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE	RISCALDAMENTO	CALDAIA	caldaia - kit montaggio - kit scarico fumi - copricaldaia
		TERMOSIFONI	termosifoni e termoarredi - valvole - detentori - tasselli di fissaggio - termostato
	CLIMATIZZAZIONE	CLIMATIZZATORI	climatizzatori - staffa a parete o da pavimento
IMPIANTO ELETTRICO- TV-CITOFONO	IMPIANTO ELETTRICO		cestelli porta frutto - copriforo - interruttori - prese - placche interruttori - faretti - lampadari - strisce led - aspiratore bagno
	IMPIANTO CITOFONO/ VIDEOCITOFONO		citofono/videocitofono - pulsantiera esterna
	IMPIANTO TV		antenna completa di palo di sostegno

Questo elenco di materiali dettaglia tutte le forniture a carico del committente per i lavori di ristrutturazione completa di appartamento.

Alcuni materiali sono in alternativa ad altri.

È opportuno fare tutti gli ordini dei materiali prima di iniziare i lavori per due motivi:

1. Le tempistiche di consegna potrebbero essere lunghe
2. Alcuni accessori e le schede tecniche devono essere disponibili fin dall'inizio dei lavori

Su tutti i materiali elencati si ha diritto all'iva al 10% e al recupero fiscale del 50%. È prevista invece una detrazione fiscale del 65% per i lavori e l'acquisto di materiali, elettrodomestici e componenti che comportano un miglioramento energetico dell'immobile.

MEDIA SERVIZI srl

Tel 800 97 35 77 - 0775 308399 - WhatsApp 3341121575 – cantieri@mediaservizi.info www.mediaservizi.info